



Znak sprawy: ITP.271.052017

Nazwa zamówienia: *Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną a terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie*

## ROZDZIAŁ VI

### Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną a terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie

#### 3.1. Zamówienie obejmuje:

##### I. ROBOTY DROGOWE

###### 3.1.1.1. Roboty przygotowawcze

1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
  - a. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg z przeniesieniem punktów osnowy geodezyjnej.
    - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - km - 4,78
    - Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej - szt. 4
  2. Karczowanie drzew i krzaków
    - a. Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm
      - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm - szt. 128
      - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm - szt. 66
      - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm - szt. 14
    - b. Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm
      - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm - szt. 8
      - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm - szt. 8
    - c. Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm
      - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm - szt. 1
      - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 96-105 cm - szt. 1
  3. Zdjęcie warstwy humusu
    - a. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 30 cm
      - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek ze złożeniem na hałdach - m 3 38152.40
  4. Rozbiórka elementów dróg
    - a. Rozbiórki przepustów z rur betonowych
      - Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40cm - m 16

###### 3.1.1.2. Roboty ziemne

1. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
  - a. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odległość 1km
    - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m<sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad /grunt z wykopów, który zostanie wbudowany założono 50%/- m<sup>3</sup> 2514.20
    - Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1,00 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km lub na odkład z transportem do 20 m w gruncie kat. III /odwóz materiału nie wykorzystanego/ - m<sup>3</sup> 2514.00
  2. Wykonanie nasypów
    - a. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu
      - Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II - m<sup>3</sup> 2513.50
      - Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - m<sup>3</sup> 2513.50
      - Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-II - m<sup>3</sup> 2513.50
    - b. Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. ...km
      - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m<sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. /materiał pozyskany z dokopu/ - m<sup>3</sup> 2513.5



Znak sprawy: ITP.271.052017

Nazwa zamówienia: *Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną a terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie*

- Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - m3 2513.50
- Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-II - m3 2513.50
- 3. Odwodnienie korpusu drogowego
  - a. Kanalizacja deszczowa
    - Regulacja pionowa zaworów gazowych i wodociągowych
    - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - szt. 6
- 3.1.1.3. Podbudowy
  - 1. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
    - a. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
      - Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - m2 28051
      - Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - m2 27452
    - b. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
      - Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych /skropienie podbudowy z kruszywa emulsją średnioorozpadową w ilości 1,0 kg/m2/ - m2 28051
      - Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych /skropienie warstwy wiążącej emulsją szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2/ - m2 27452
  - 2. Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
    - a. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna, grubość warstwy 15 cm
      - Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20cm - m2 2963.60
      - Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym (pospółka) zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm - m3 4226.8
- 3.1.1.4. Nawierzchnie
  - 1. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
    - a. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa wiążąca grubość w-wy 4cm
      - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m2 27452.00
    - b. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa ścierna, grubość w-wy 4cm
      - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna) dr. pow, dr. boczne i odcinki dowiązań z istn. nawierzchnią - m2 26853
  - 2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
    - a. Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5cm
      - Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km /frezowanie nawierzchni dr. powiatowej na połączeniu starej i nowej nawierzchni/ - m2 110.00
      - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km - m3 5,50
  - 3. Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi
    - a. Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi
      - Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin -utrwalanie powierzchniowe nawierzchni; geowłóknina o szer. 1,5 m /ułożenie geosyntetyku szer. 1,5 m na połączeniu nowej i istn. naw./ - m2 8.25
- 3.1.1.5. Roboty wykończeniowe
  - 1. Umocnienie skarp, rowów, ścieków
    - a. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm
      - Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm /wykorzystanie zdjętego humusu; średnia grubość warstwy humusu 10cm/ - m2 33460.00
    - b. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
      - Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki //umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami brukiem na podsypce cem. - piaskowej/. - m2 267.00
  - 2. Ścinanie i uzupełnianie poboczy
    - a. Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy 15 cm
      - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - m2 13461.00
- 3.1.1.6. Roboty inne



Znak sprawy: ITP.271.052017

Nazwa zamówienia: *Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną a terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie*

1. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
  - a. Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa
    - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdu w gruncie kat.II-IV na głębok. do 10 cm - m2 2263.50
    - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - m2 2263.50
    - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - m2 2263.50
  - b. Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego
    - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdu w gruncie kat.II-IV na głębok. do 10 cm - m2 283.00
    - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - m2 283.00
    - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - m2 283.00
    - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - m2 270,30
    - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - m2 267,00
  - c. Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm pod zjazdami - m 712.00
- 3.1.1.7. Roboty dodatkowe
  1. Ułożenie rur osłonowych na istniejących sieciach
    - Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm /zabezpieczenie istn. kabli telefonicznych pod projektowaną nawierzchnią i pod zjazdami/ - 33.00

## II. PRZEPUSTY

- 3.1.2.1. Roboty przygotowawcze
  1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
    - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym – km 0.142.
  2. Rozbiórka elementów dróg
    - Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe – m3 13.701
- 3.1.2.2. Roboty ziemne
  1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
    - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku na odl.do 1 km sam. Samowyląd – m3 710.470
  2. Wykonanie nasypów
    - Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami do rzędnej spodu warstw konstrukcyjnych jezdni - m3 583.670
- 3.1.2.3. Przepust
  1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
    - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /przygotowanie podłoża pod fundament kruszowy przepustu,/ - m2 190.00
  2. Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju łukowo kołowym
    - Wykonanie przepustu z rur HDPE karbowanych o przekroju kołowym i średnicy 80cm - bs1 - m 11.5
    - Wykonanie przepustu z rur HDPE karbowanych o przekroju kołowym i średnicy 80cm - bs2 – m 11.5
    - Wykonanie przepustu z rur stalowych karbowanych o przekroju kołowym i średnicy 120cm - bs3 – m 26.0
    - Wykonanie przepustu z rur stalowych karbowanych o przekroju kołowym i średnicy 100cm - bs4 – m 12.0
    - Wykonanie przepustu z rur HDPE karbowanych o przekroju kołowym i średnicy 80cm - bs5 – m 11.0
    - Wykonanie przepustu z rur stalowych karbowanych o przekroju kołowym i średnicy 100cm - bs6 – m 12.0
- 3.1.2.4. Roboty przyobiektowe
  1. Umocnienie skarp



Znak sprawy: ITP.271.052017

Nazwa zamówienia: *Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną a terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie*

- Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach ( wys.do 4 m ) o pow.płaskich i sferycznych na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową M 15 - m2 399.75
- Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10 cm wbitych na 0.70 m w gr.kat.I-III /wykonie palisady w dnie i skarpie cieku o śr. 10 cm wbitych na głębokość 70 cm/ - m 26.4
- Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – m 207.55
- 2. Oczyszczenie rowu z namułu wraz z profilowaniem skarp
- Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu – m 120.0

### **III. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**

#### **3.1.3.1. Oznakowanie pionowe**

- 1. Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych
- Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych /wg projektu stałej organizacji ruchu/ - szt. 41.0
- 2. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków
- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 /tablice znaków wg projektów stałej organizacji ruchu/ - szt. 45.0

#### **3.1.3.2. Oznakowanie poziome**

- 1. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie ciągłe
- Mechaniczne malowanie na jezdni ciągłych linii segregacyjnych i krawędziowych – m2 5.76
- 2. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na skrzyżowaniach i przejściach
- Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – m2 6.00

#### **3.1.3.3. Rozebranie słupków do znaków drogowych**

- 1. Rozebranie słupków do znaków drogowych
- Rozebranie słupków do znaków – szt. 43.0

#### **3.1.3.4. Zdjęcie tarcz znaków drogowych**

- Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów – szt. 43.0

### **UWAGA:**

*Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac stanowią: dokumentacja projektowa, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja przetargowa.*

### **3. Wykonanie przedmiotu zamówienia:**

- 3.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace ujęte w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej.
- 3.2. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją przetargową oraz z lokalnymi warunkami realizacji wykonania robót, a także może dokonać wizji placu budowy w terenie
- 3.3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
  - 1) urządzenia terenu budowy,
  - 2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
  - 3) przerw w dostawie wody do odbiorców,
  - 4) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy,
  - 5) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,



Znak sprawy: ITP.271.052017

Nazwa zamówienia: *Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną a terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie*

- 6) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem na czas prowadzenia robót (konserwacja oznakowania),
  - 7) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
  - 8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
  - 9) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
  - 10) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
  - 11) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
  - 12) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,
  - 13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
  - 14) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego,
  - 15) dokonania odbiorów robót w zakresie branży sanitarnej i wodociągowej zgodnie z wymogami,
  - 16) dokonania odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej i elektrycznej zgodnie z wymogami gestorów sieci,
  - 17) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.
- 3.4. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej mogą wystąpić nazwy producenta, modelu, symbole, znaki towarowe patentów lub pochodzenia materiałów i urządzeń lub norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia **dane mają charakter przykładowy.**

#### **4. Materiały i urządzenia do wykonania przedmiotu zamówienia:**

- 4.1. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) jak również spełniać wszystkie wymagania określone w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej.
- 4.2. Zamawiający dopuszcza użycie innych „równoważnych” materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu





---

Znak sprawy: ITP.271.052017

Nazwa zamówienia: *Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną a terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie*

---

odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.

4.3. Tam, gdzie w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach wchodzących w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

## **5. Gwarancja**

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy będzie regulowała pisemna gwarancja – Karta gwarancyjna.

## **6. Termin realizacji**

Do dnia 15.06.2018.

## **7. Wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.**

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Zagadnienie szczegółowo opisane jest w Projekcie umowy dla przedmiotowej części zamówienia.

## **8. Kontakt**

**GMINA NOWY DWÓR**

*ul. Plac Rynkowy 21*

*16 -205 Nowy Dwór*

**POLSKA**

**REGON 050659579**

**NIP 545-178-44-20**

**tel. (85) 7226032**

**faks:(85) 7226032**

**e-mail: [ugnowydwor@gmail.com](mailto:ugnowydwor@gmail.com)**

**[www.ug-nowydwor.pbip.pl](http://www.ug-nowydwor.pbip.pl)**

---