

**Nr sprawy:** ITP.271.1.2019

**Odpowiedzi na zapytania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** *PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH (UL. SZKOLNA, UL. BEZ NAZWY (DOJAZD DO CMENTARZA), UL. OGRODOWA, DR. GMINNA NR 103584B) WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY NOWY DWÓR, POWIAT SOKÓLSKI, WOJEWÓDZTWO PODLASKIE.*

Numer ogłoszenia: 524619-N-2019; data zamieszczenia: 13.02.2019

Zamawiający: **Gmina Nowy Dwór** reprezentowana przez Wójta Gminy Nowy Dwór – Andrzeja Humiennego, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Nowym Dworze, ulica Plac Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwór, tel.085/7226032, fax. 085/7226032, e-mail [ugnowydwor@gmail.com](mailto:ugnowydwor@gmail.com) na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wniesionymi zapytaniami udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

W opisie technicznym pkt. 3.8 w tabelce przepustu P8 przepust PEHD natomiast na PZT jest on żelbetowy. Zwracamy się o ustosunkowanie do podanych rozbieżności.

**Odpowiedź 1:**

Przepust P8 jest żelbetowy. W tabelce w opisie technicznym pojawiła się omyłka.

**Pytania 2:**

W tabeli 13 „wykaz robót na zjazdach i drogach bocznych“ kolumna „kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 25cm – dowiązanie do terenu“ wskazuje grubość 25cm natomiast w kosztorysie ofertowym w pozycji 92 „Nawierzchnia żwirowa (nawierzchnia gruntowa doziarniania kruszywem 50%) - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm”. Zwracamy się o ustosunkowanie do podanych rozbieżności.

**Odpowiedź 2:**

W Tabeli 13. Wykaz robót na zjazdach i drogach bocznych omyłkowo została wpisana grubość kruszywa 25cm. Prawidłowa wartość to 20cm.

**Pytanie 3:**

Zwracamy się o dodanie do 92 pozycji kosztorysowej:  $23 \times 4 = 92 \text{m}^2$



**Odpowiedź4:**

Poprawiony przedmiar i kosztorys oraz tabela nr 13 w załączeniu

**Pytanie 5:**

Na przekroju normalnym została zamieszczona informacja:

**UWAGA:**

*Dren po obu stronach jezdni od km 4+350 do km 5+040;  
Dren po lewej stronie jezdni od km 5+040 do km 5+150*

$$(5040-4350)*2+5150-5040=1490\text{m}$$

Zwracamy się o zwiększenie ilości w 49 pozycji kosztorysowej z

49 d.1.1 .3.2	Wykonanie drenażu w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 30 x 50 cm	m	<dren wg PZT>800 = 800,00
---------------------	---	---	---------------------------------

Na

49 d.1.1 .3.2	Wykonanie drenażu w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 30 x 50 cm	m	(5040- 4350)*2+5150- 5040=1490m
---------------------	---	---	---------------------------------------

**Odpowiedź 5:**

Poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy w załączeniu

Wójt

Andrzej Humienny